

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 13 ซอยแม่บ่อโพธิ์		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช		แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	เทศบาลตำบลหัวไทร	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขยายผิวจราจร คสล. 5x168.50x0.15 m	842.5	ตร.ม.						
	หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า								
1.2	ทรายหยาบ	42.10	ลบ.ม.	499.93	21,059.55	15.00	631.50	21,691.05	
1.3	คอนกรีต ค. 2 Sterng 240 กก/ตร.ชม.	126.40	ลบ.ม.			306.00	38,678.40	38,678.40	
	ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์	42.460	ตัน	2,831.78	#####		-	120,243.04	
	ทรายหยาบ	75.830	ลบ.ม.	499.93	37,907.19		-	37,907.19	
	หิน 1-2	137.750	ลบ.ม.	590.00	81,271.76		-	81,271.76	
1.4	wire mesh 4 mm@0.20x0.20m#	842.50	ตร.ม.	30.00	25,275.00	5.00	4,212.50	29,487.50	
1.5	แบบหล่อคอนกรีต	15.00	ตร.ม.	92.29	1,384.35		-	1,384.35	
	ค่าแรงงาน	75.00	ตร.ม.			133.00	9,975.00	9,975.00	
1.6	รอยต่อเพื่อการหดตัว (CONTRACTION JOINT)						-	-	
	ค่าตัดรอยต่อ+ หยอดยาง	80.00	ม			15.00	1,200.00	1,200.00	
	ยางหยอดรอยต่อ	80.00	ม	10.00	800.00		-	800.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 15มม.	0.090	ตัน	19,850.47	1,786.50	3,300.00	297.00	2,083.50	
	เหล็กเส้น Sd 30 DB 16 มม.	0.022	ตัน	18,960.75	417.10	3,300.00	72.60	489.70	
1.7	หินคลุกไหล่ทาง	29.00	ลบ.ม.	368.00	10,672.00	15.00	435.00	11,107.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							356,311.30	