

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปจ. 5

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมยางพารา (PARA ASPHALT CONCRETE) และวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเขาพังไกร(ช่วงที่ 3)	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	เทศบาลตำบลหัวไทร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
1.1	งานขยายผิวจราจร ถนน	914,118.35	1.4019	1,281,502.52	
1.2	งานทางเท้า	105,701.86	1.4019	148,183.43	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,429,685.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,429,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

(นายชนราทรศ พันธุ์ฤทธิ์คำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชิตชนก ชนะกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนธ์ ปานเข้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ผสมยางพารา (PARA ASPHALT CONCRETE)
	และวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเขาพังไกร(ช่วงที่ 3)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลหัวไทร

ลำดับ ที่		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานขยายผิวจราจร ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า	ตร.ม	620.00					
1.1	งานเคลียร์พื้นที่	ตร.ม	744	3.05	2,269.20	1.4019	4.276	3,181.19
1.2	งานถมดินลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	930	250.00	232,500.00	1.4019	350.475	325,941.75
	งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	107	732.20	78,345.40	1.4019	1,026.471	109,832.42
1.4	งาน prime coat	ตร.ม	620	9.00	5,580.00	1.4019	12.617	7,822.60
1.5	งานลาดยาง para asphaltic concrete หนา 0.05 m	ลบ.ม.	620	300.00	186,000.00	1.4019	420.570	260,753.40
1.6	งาน ติดเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม	27.00	349.88	9,446.76	1.4019	490.497	13,243.41
2	งานระบบระบายน้ำ						-	-
2.1	ท่อ คสล.ขนาด ศก.1.50 m ขึ้นสาม	ม.	70	4,147.93	290,355.10	1.4019	5,814.983	407,048.81
2.2	บ่อพัก คสล	ชุด	4	13,200.00	52,800.00	1.4019	18,505.080	74,020.32
3	ผิวจราจร คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 130 ตรม	จุด	1	56,821.89	56,821.89	1.4019	79,658.613	79,658.61
รวมราคาทุน					914,118.35		รวม	1,281,502.52

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ผสมยางพารา (PARA ASPHALT CONCRETE)		
	และวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเขาพังไกร(ช่วงที่ 3)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	เทศบาลตำบลหัวไทร	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. ท่อ สก 1.50 m	1	จุด						
	กว้าง 1.40x2.15 ม ถึง 1.50-2.50 ม								
1	งานดินขุด	2.70	ลบ.ม.			63.00	170.10	170.10	
	ทรายหยาบ	0.22	ลบ.ม.	499.93	109.98	99.00	21.78	131.76	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.11	ลบ.ม.			306.00	33.66	33.66	
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.033	ตัน	2,831.78	94.69		-	94.69	
	3.2 ทรายหยาบ	0.047	ลบ.ม.	499.93	23.65		-	23.65	
	3.3 หิน 1-2	0.094	ลบ.ม.	590.00	55.17		-	55.17	
4	คอนกรีต ค.2 Streng 240 กก./ตร.ชม.	1.28	ลบ.ม.			306.00	391.68	391.68	
	4.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.43	ตัน	2,831.78	1,217.89		-	1,217.89	
	4.2 ทรายหยาบ	0.77	ลบ.ม.	499.93	383.95		-	383.95	
	4.3 หิน 1-2	1.40	ลบ.ม.	590.00	823.17		-	823.17	
5	เหล็กเสริม								
	5.1 เหล็กเสริม DB 12 mm	0.133	ตัน	20,257.48	2,694.24	3,300.00	438.90	3,133.14	
	5.2 เหล็กเสริม RB 9 mm (SR24)	0.085	ตัน	20,601.87	1,751.16	4,100.00	348.50	2,099.66	
	5.3 ลวดผูก	6.54	กก.	42.37	277.10	-	-	277.10	
6	งานไม้แบบ	8	ลบ.ฟ.	92.29	738.32	133.00	1,064.00	1,802.32	
7	ค้ำยัน + ไม้เคร่า	2	ลบ.ฟ.	92.29	221.50			221.50	
8	เหล็กฉาก 75"x75x3 mm	28	กก	24.80	694.40	19.00	532.00	1,226.40	
9	เหล็กแบน 5"x6 mm	25	กก	24.80	620.00	19.00	475.00	1,095.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							13,180.84	
	งบประมาณดำเนินงาน			หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน				13,200.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ผสมยางพารา (PARA ASPHALT CONCRETE) และวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเขาพังไกร(ช่วงที่ 3)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลหัวไทร

[illegible]