ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 19(ด้านทิศใต้)		
สถานที่ก่อสร้าง	ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช		แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	เทศบาลตำบลหัวไทร	
		ประมาณการ วันที่ กุมภาพันธ์ 2559	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หนา 0.12 เมตร								
	กว้าง 0.50 ม ลึก 0.60-0.80 ม ยาว	**155**	**เมตร**						
1	งานดินขุด	251	ลบ.ม.			99.00	24,858.90	24,858.90	
2	ทรายหยาบ	6.78	ลบ.ม.	499.93	3,390.15	99.00	671.34	4,061.49	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.70	ลบ.ม.			306.00	1,743.05	1,743.05	
	3.1 ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.732	ตัน	2,831.78	4,903.68		-	4,903.68	
	3.2 ทรายหยาบ	2.449	ลบ.ม.	499.93	1,224.52		-	1,224.52	
	3.3 หิน 1-2	4.842	ลบ.ม.	590.00	2,856.67		-	2,856.67	
4	คอนกรีต ค.2 Streng 240 กก./ตร.ซม.	50.45	ลบ.ม.			306.00	15,438.47	15,438.47	
	4.1 ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์	16.95	ตัน	2,831.78	48,004.45		-	48,004.45	
	4.2 ทรายหยาบ	30.27	ลบ.ม.	499.93	15,133.63		-	15,133.63	
	4.3 หิน 1-2	54.99	ลบ.ม.	590.00	32,446.00		-	32,446.00	
5	เหล็กเสริม								
	5.1 เหล็กเสริม RB 6 mm (SR24)	0.58	ตัน	20,630.38	11,926.18	4,100.00	2,370.16	14,296.34	
	5.2 เหล็กเสริม RB 9 mm (SR24)	1.36	ตัน	19,665.42	26,660.56	4,100.00	5,558.40	32,218.96	
	5.3 ลวดผูก	58.01	ก.ก.	43.93	2,548.55	-	-	2,548.55	
6	งานไม้แบบ	265	ลบ.ฟ.	92.29	24,461.46	133.00	35,251.65	59,713.11	
7	ค้ำยัน + ไม้เคร่า	80	ลบ.ฟ.	92.29	7,338.44			7,338.44	
8	เหล็กฉาก 50x50x3 mm	47	ม	65.00	3,022.50	19.00	883.50	3,906.00	
9	PVC dia.2"	23	ม	42.00	976.50			976.50	
10	PVC dia.4"	5	ม	149.00	692.85			692.85	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**272,361.61**	